



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Il Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Avv. Matteo Paroli, rende noto che in data 25/09/2020 è pervenuta da parte della società "Buonefra S.r.l." – C.F./P.IVA 00212140693, con istanza assunta al prot. n. ARR-10753, e successiva integrazione di cui da ultimo con nota assunta in data 11/01/2021 al prot. n. ARR-231, la domanda di variazione al contenuto della concessione n. 04-10/2020 del 05/07/2017, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., per la realizzazione di impianto antincendio e di installazione di canalizzazione interrata in parte fuori dalla superficie già in concessione dell'area demaniale sopra menzionata, meglio descritte negli elaborati tecnico-grafici allegati alla domanda e di seguito riportate:

- Realizzazione di una tubazione interrata in PEAD Ø 100 posta a circa mt. 1,00 dal piano di pavimentazione esistente, per la suddetta posa si prevede la creazione di uno scavo a sezione obbligata larga ml. 0,50 ed alta ml. 1,20 (vedi schema sezione tipo) che per una lunghezza di ml. 16,00 (ovvero ml. 15,00 + 1,00) rientra nell'area già in concessione, mentre per una lunghezza di ml. 30,00 è fuori dall'area in concessione e più precisamente è a tergo della fondazione interrata del prospetto del capannone lato banchina di riva, ed è posto a circa ml. 0,40 dalla suddetta facciata;
- Posa in opera di n. 5 pozzetti prefabbricati di dimensioni ml. 0,80 * ml. 0,80 altezza mt. 1,50 al cui interno saranno posizionate le valvole di intercettazione degli idranti, e saranno posti alla base delle colonnine e dell'idrante soprasuolo di seguito descritte;
- Posa in opera di n. 4 idranti DN45 su colonnina dedicata, posti a ridosso delle porte d'ingresso al capannone, le colonnine in scatolato metallico hanno una dimensione di ml. 0,45 in larghezza, ml. 0,20 in lunghezza e ml. 1,20 in altezza e sono poste in asse con la tubazione interrata;
- Posa in opera di n. 1 idrante soprasuolo DN70 per autopompa VV.FF.;
- Posa in opera di un serbatoio fuori terra e semplicemente appoggiato, con una capienza di mc. 25,00, Ø ml. 2,40 lunghezza ml. 6,00;
- Posa in opera di un modulo metallico prefabbricato semplicemente appoggiato a terra al cui interno saranno ospitate due pompe per il funzionamento degli idranti, la dimensione del suddetto modulo è di ml. 2,27 * ml. 3,20 ed un'altezza di ml. 2,60.

Le attività sopra descritte rientrano nell'adeguamento delle dotazioni di gestione e sicurezza dalla concessione demaniale n. 04-10/2017, sia per quanto riguarda la parte scoperta che per il capannone.

La superficie in ampliamento di che trattasi, pari a mq. 33,00, è stata determinata in base alle direttive della Circolare n. 120/serie I emessa dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 24/05/2001, considerando le caratteristiche della tubazione (lunghezza ml. 30,00 e larghezza ml. 0,10) passante al di fuori del perimetro dell'attuale concessione.

AVVISA

Tutti coloro che possano avervi interesse a presentare entro il termine di giorni 20 (venti) dalla pubblicazione del presente avviso, eventuali osservazioni e/o opposizioni.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Si avverte che, decorso il predetto termine, si darà ulteriore corso alle procedure istruttorie in ordine al rilascio del titolo richiesto dalla Società sopra indicata.

Ancona, 18.1.2021

**Il Dirigente Demanio
Imprese e Lavoro Portuale
Avv. Giovanna Chilà**

**Il Segretario Generale
Avv. Matteo Paroli**

